

# GRUNDRISS ERDGESCHOSS

STOLZE & PARTNER GMBH

- ±0 OK Fertigfußboden
- ±0 OK Rohfußboden
- 80 OK Fertigfußboden Bestand

Fußboden- und Deckenaufbauten  
siehe Zeichnung AS00

- Schicht in Abstimmung mit Installateur
- Bestand
- Abbruch
- Neubau Trockenbau
- Neubau Mauerwerk
- Neubau Stahlbeton
- Grundstücksgrenze
- Fliesenpiegel

Werden Bundstielwände abgebrochen, hat der Abbruch der Stiele in Abstimmung mit dem Statiker zu erfolgen.

- 1 Schacht/Vorsatzschale raumhoch
- 2 Vorsatzschale H=1.20 m
- 3 Trennwand Trockenbau
- 4 Abbruch Brüstung
- 5 Verkleidung Nische

-Maßangaben unter den Maßlinien sowie  
-hinter/bei Wandöffnungen sind Höhenangaben  
-Alle Türhöhen beziehen sich auf OK FFB  
-Alle Brüstungshöhen beziehen sich auf OK FFB im Bestand.

Die Maße und Angaben wurden dem Bestand entnommen.  
Sie sind örtlich zu überprüfen und ggf noch zu vervollständigen.  
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.

Unterlagen geprüft, zur Bauausführung freigegeben  
Dieser Plan gilt nur zusammen mit den genehmigten Eingabeplänen, Auflagen der Baugenehmigung und den geprüften Unterlagen des Statikers. Eventuelle Unstimmigkeiten in den Plänen sind vor Ausführung mit dem Planungsbüro zu klären.

bauherr	architekt
Ammelhainer Schlossclub e.V.	STOLZE & PARTNER GMBH
Am Schloss 7	GUTSHOFSTR.6
04683 Naunhof	04178 LEIPZIG
OT Ammelshain	Tel: 0341/4466321
	Fax: 0341/4466333
	mail@stolze-und-partner.de

projekt	flur
Sanierung Fachwerkgebäude Ammelshain	Ammelhain
	flurstück 38/2

bezeichnung  
Grundriss Erdgeschoss - Ausführung

masstab	datum	gezeichnet	zeichnungsnummer
1: 50	02.01.2011	K.Stolze	AG00-1.0

a	datum	bearb.	änderung
b			
c			

die rechte aus dem urhebergesetz vom 9-9-1995 neueste fassung stehen mir zu  
a132502a1\genehmigung fachwerkhaus.pro Grundrisse Do 02.09.2010 09:25

Wandaufbau:  
Die bauphysikalischen Anforderungen an Wände und Decken sind in folgenden Unterlagen ersichtlich:  
-Wärmeschutznachweis  
-Schallschutznachweis  
-Nachweis Brandschutz einschl.der Prüfunterlagen zu o.g Nachweisen

neue Wände  
2,5 cm Kalkputz  
49,0 cm Porenbeton Blockziegel T12, LM 21 in Teilbereichen 55 cm stark  
2,0 cm Kalkputz

bestehende Lehmwände  
2,5 cm Kalkputz  
Lehmwand, Fehlstellen ausbessern  
-3,0 cm Kalkmörtel

bestehendes Bruchsteinmauerwerk  
Putz Innen und aussen entfernen  
lose Fugen auskratzen  
neu verlegen

Trennwände:  
Metallständerwand, i.B. Fliesen doppelt beplankt innenliegend Mineralfaserdämmung

Beläge:  
Bad: Fliesen h=1,5 m i.B. WC und Über WB  
Küche: Fliesenpiegel h=0,6 m  
sonst: Glasvlies einspachteln, Anstrich

Decke:  
sichtbare Balken: säubern, schleifen  
Decken mit Putz: Schäden ausbessern, Glasvlies einspachteln, Anstrich

